



Checklist freesklare vloer

Braakman

Voor al uw vloerverwarming projecten

Freesklaar:

- Cementdekvloer minimaal 20 mm dik, voldoende hard en uitgehard.
- Vloer is vlak, vast, schoon en bezemschoon.
- Geen losse egaline, brokkels, zachte plekken of loszittende delen.
- Gaten, kraters en sleuven zijn gevuld en vlak afgewerkt.
- Losse vloerlagen, lijmresten, stof, puin en meubels zijn verwijderd.
- Dorpels, strips en obstakels in de freesroute zijn verwijderd.
- Leidingwerk is bekend; geen onbekende kabels of leidingen in de freesdiepte.

Niet freesklaar:

- Losse, brokkelige of verende dekvloer.
- Hoge lijmrollen, tegellijm, tapijtlijm of loskomende egalisatielagen.
- Open gaten, kraters, uitgehakte sleuven of losse reparatieplekken.
- Dorpels, profielen, vaste kasten of andere obstakels in de freesroute.
- Te dunne dekvloer of direct constructief beton zonder geschikte deklaag.
- Onduidelijke leidingloop of risico op kabels/leidingen in de toplaag.

Praktische voorbereiding op locatie:

- Zorg voor voldoende parkeerruimte dichtbij de woning voor onze vrachtwagen/werkcombinatie.
- Er moet een werkende wateraansluiting beschikbaar zijn.
- Graag zorgen dat er een toilet beschikbaar is voor onze monteurs.
- Keuken, apparatuur en kasten graag vooraf goed afplakken of vrijmaken. Wij werken stofarm, maar niet volledig stofvrij.

Zie foto's rechts voor **niet freesklare** vloeren



Freesklare cementdekvloer

Zo maakt u de vloer freesklaar:

- Verwijder losse vloerlagen, dorpsels en profielen.
- Controleer of de vloer overal vast ligt en niet brokkelt.
- Maak de vloer vlak: schuur hoge lijmresten, klonten en ruwe plekken weg.
- Vul gaten en sleuven met reparatiemortel en werk deze vlak af.
- Maak de vloer schoon en bezemschoon.
- Stuur bij twijfel overzichts- en detailfoto's.

Of bij twijfel; neem gerust met ons contact op via mail of telefoon!



Sleuf en kraters in de vloer en lijmresten



Kraters in de vloer



Lijmresten op de vloer



Houten profiel in de vloer



Kabels/leidingen in de vloer

